



A/31/04269  
JV/da

## **INFORMACIÓN PÚBLICA**

Asunto: Solicitud de autorización para obras

Peticionario: Gobierno de Navarra - Dpto. Cohesión Territorial

Domicilio: CL\ San Ignacio, 3- 31002 - Pamplona (Navarra)

Nombre del río o corriente: Bidasoa, Itzeko, Xuazteko erreka, Artesiaga, Katazpegi erreka

Nombre y código del río de confluencia: BIDASOA - 1/0100, Artesiaga - 1/0100/210, Itzeko - 1/0100/020, Xuazteko erreka, Katazpegi erreka

Término Municipal y Provincia: Baztan (Navarra), Doneztebe/Santesteban (Navarra), Bera (Navarra), Donamaria (Navarra), Lesaka (Navarra)

### **BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y FINALIDAD:**

Las reparaciones son las siguientes:

#### **1 Actuación N-121-B PK 52+780 Puente Bergara en Baztan**

La actuación va a consistir en la reparación del tajamar, rellenando el hueco con material granular y posteriormente con sillar y mortero. Se realizará una ataguía mediante el empleo de retroexcavadora de cadenas.

#### **2 Actuación NA-170 PK 32+450 puente acceso de Doneztebe**

La actuación va a consistir en la reparación del tajamar, rellenando el hueco con material granular y posteriormente con sillar y mortero. Se realizará una ataguía mediante el empleo de retroexcavadora de cadenas. Una vez formada una pequeña plataforma de trabajo, se instalará un andamio.

#### **3 Actuación NA-2540 PK 9+000 Puente de Ibur en Irurita**

La actuación va a consistir en el sellado mediante mortero de las grietas situadas en la bóveda del puente. Puntualmente será necesaria la ejecución de una ataguía que desvíe el cauce, con el fin de poder ubicar un sistema de andamiaje.

#### **4 NA-1310 PK 0+900 Puente de la Aduana**

La actuación consistirá en la restitución de las piezas dañadas y el acondicionamiento de las viguetas deterioradas. Para acceder a la zona de trabajo, será preciso la ejecución de una ataguía que desvíe el cauce.

#### **5 NA-4093 PK 0+300 DONAMARIA**

La actuación consistirá en la limpieza manual y mediante el empleo de un camión cisterna, de las ramas, piedras y acarreo que obstaculizan la obra de fábrica.



#### 6 NA-4000 PK 4+500

La actuación consiste en la excavación de una zapata de 1 metro sobre la que se colocará la primera fila de piedra escollera hormigonada. Seguidamente se colocará piedra hasta la cota de la carretera menos 0.5m. Llegados a esta cota, se ejecutará un zuncho de 0.5 x 0.5 m. de hormigón armado y se colocará la barrera metálica.

#### 7 NA-1740 PK 1+200

La actuación consiste en la excavación de una zapata de 1 metro sobre la que se colocará la primera fila de piedra escollera hormigonada. Seguidamente se colocará piedra hasta la cota de la carretera menos 0.5m. Llegados a esta cota, se ejecutará un zuncho de 0.5 x 0.5 m. de hormigón armado y se colocará la barrera metálica.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de VEINTE DIAS, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en los **Ayuntamientos de Baztan, Bera, Donamaria, Doneztebe/Santesteban, Lesaka** o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Paseo de Errotaburu, 1-8º, 20018 – SAN SEBASTIÁN), donde estará de manifiesto el expediente.

EL SECRETARIO GENERAL,  
P.D. EL JEFE DE SERVICIO  
(Resolución de 13/09/2017, B.O.E. de 09/10/2017)  
Jorge Villar Vázquez  
(Firmado electrónicamente)

